

# 工程造价咨询报告书

咨询项目全称 2025 年大溪镇农村公路大中修工程(赵岙-阳山等  
23 条村道沥青灌缝及标线工程)

咨询业务类别 招标控制价编制

咨询报告编号 建经(岭)预【2025】336 号

咨询报告日期 2025 年 11 月

建经投资咨询有限公司 (盖章)




2025 年大溪镇农村公路大中修工程(赵岙-阳山等 23 条村

咨询项目名称: 道沥青灌缝及标线工程

咨询报告编号: 建经(岭)预【2025】336 号

咨询项目委托方: 温岭市大溪镇人民政府

编(审)单位(盖章):



咨询企业地址: 温岭市万昌中路 838 号服务业大厦 12 楼

邮 编: 317500

联系电话: 0576-86126192

法定代表人: 黄志挺

技术负责人: 陈君富

项目负责人:

执业资格(章):

专业咨询人员(复核人):

执业资格(章):



专业咨询人员(编审人):

执业资格(章):



# 咨 询 报 告 书 目 录

[illegible]

# 建经投资咨询有限公司文件

建经（岭）预（2025）336号

## 2025年大溪镇农村公路大中修工程(赵岙-阳山等23条村道沥青灌缝及标线工程) 预算编制说明

温岭市大溪镇人民政府：

受贵方委托，本咨询公司对2025年大溪镇农村公路大中修工程(赵岙-阳山等23条村道沥青灌缝及标线工程)进行预算编制，现编制工作已结束，对有关情况作如下说明。

### 一、工程概况

本工程为2025年大溪镇农村公路大中修工程(赵岙-阳山等23条村道沥青灌缝及标线工程)，本工程主要施工内容为道路专用灌缝胶灌缝及热熔型涂料路面标线。

### 二、编制依据

- 1、建设方提供的预估工程量；
- 2、当地市场价格；

### 三、有关事项说明

- 1、计价方式：采用工程量清单计价。
- 2、本清单为全费用清单，指完成质量合格的项目所需的人工费、机械费、材料费、措施费、管理费、规费、利润、税金、风险费、政策性文件规定的所有费用及售后服务及技术支持等其他一切费用。
- 3、本预算工程量暂定，结算时按实调整。
- 4、本工程水、电由施工单位自行解决，请投标人在报价中综合考虑，结算时不再调整。
- 5、考虑行人及行车的安全，施工区与通车区等必须进行必要的隔离（采用何种方式，请投标人自行考虑），道路沿线应设置安全标志及设施，以上因素请投标人在投标中综合考虑，结算时不再另外计量。
- 6、本工程的清单子目报价要求各投标单位根据施工图、项目特征内

容综合报价，设计图纸中未明确，但施工工艺要求的工作内容所需费用在相应综合单价中综合考虑。

7、材料的二次搬运费请投标人在报价时综合考虑，结算时不再另行调整。

8、本工程未考虑中大型机械进退场费及安拆费，请投标人在报价时综合考虑，结算时不再调整。

9、部分老标线需清除费用请投标人在下浮数中综合考虑，结算时不再另计。

10、计价规范的补充与修改如下：

项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	计价工程内容	计量规则
道路专用灌缝胶灌缝		m	按设计图所示，以设计灌缝长度计算	清扫、扩缝、清缝、灌缝	以设计为依据计算实际数量，按合同单价计算合价计量
热熔型涂料路面标线		m <sup>2</sup>	按设计图所示，不分车道线、箭头、斑马线、及区域标线，以实际涂敷面积计算，其中文字标线、图形标线按设计标线区域面积（包括本区域内未涂敷标线部分）乘0.7系数计算。	路面清洗、喷涂下涂剂、底油、喷涂标线（含玻璃珠）	按图纸所示施工并经验收合格的工程，以设计涂敷实际面积为依据计算实际数量，按合同单价计算合价后计量

四、预算造价：435295 元



主题词：造价 咨询 编制 报告

抄 送：

共印： 3 份

预 算 书

工程名称: 2025年大溪镇农村公路大中修工程(赵岙-阳山等23条村道沥青灌缝及标线工程)

序号	项目名称	计量单位	数量	全费用单价	合价	备注
1	道路专用灌缝胶灌缝: 包括切缝、清扫、扩缝、清缝、灌缝等一切应有工序, 灌缝厚度不小于2.5cm, 详见相关规范要求	m	59040	5.7	336528	
2	热熔型涂料路面标线: 包括路面清除旧标线、清洗、喷涂下涂剂、底油、喷涂标线(含玻璃珠)等一切应有工序, 详见相关规范要求	m <sup>2</sup>	2351.6	42	98767	
3	合计				435295	

第1页 共1页



2025年11月19日